東ソー株式会社南陽事業所　2024年度　ASR投入施設活用率

ASR

可燃分等	0.686	（t）
	4,708	（Mcal）
灰分	0.314	（t）

その他投入物

可燃分等	667.816	（t）
	797,757	（Mcal）
灰分	947.819	（t）

投入可燃物等
ASR可燃分等換算量
116.927　（t－ASR可燃分）

投入灰分
ASR灰分換算量
948.133　（t）

ASRリサイクル施設

回収蒸気

11.815	（t－ASR可燃分）	
81,083.183	（Mcal-蒸気）	÷
6,863	（Mcal/t－ASR可燃分）	＝
11.815	（t－ASR可燃分）	

クリンカ生成熱

54.427	（t－ASR可燃分）	
注1）872.743	（t）	×
428	（Mcal/t）	÷
6,863	（Mcal/t－ASR可燃分）	＝
54.427	（t－ASR可燃分）	

注2）
セメント類
937.591　（t）

その他
0.000　（t）

回収エネルギー
66.242　（t－ASR可燃分）

回収マテリアル
937.591　（t）

投入分

投入可燃分等	116.927	（t－ASR可燃分）
＋　投入灰分	948.133	（t）
＝　投入計	1,065.059	（t）

回収分

回収エネルギー	66.242	（t－ASR可燃分）
＋　回収マテリアル	937.591	（t）
＝　回収計	1,003.833	（t）

*** ASR投入施設活用率 ***		
回収計	1,003.833	（t）
÷　投入計	1,065.059	（t）
＝　ASR投入施設活用率	**0.94**	